

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
चम्बल मण्डल



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Chambal Division

84/93-96, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर -302033
फोन: 0141-2790065, ई-मेल: chambalcwc@yahoo.co.in

कोटेशन आमंत्रण सूचना (NOTICE INVITING QUOTATION)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, जयपुर द्वारा अधिकृत तथा योग्य बोली लगाने वालों से "मध्य चम्बल उपमंडल कोटा के अधीन स्थलों पर गेज पोस्ट के निर्माण कार्य हेतु कोटेशन" लिखा हुआ मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं 1

Sealed quotation super scribed as "Quotation for Fabrication and Installation of Gauge Post at sites under Middle Chambal Sub Division , CWC, Kota" are invited for and on behalf of the President of India by the Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur from the authorized and eligible bidders.

नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

1. मुहरबंद कोटेशन अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 29-11-2022 अपरान्ह 03.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए, जो उसी दिन अर्थात् 29-11-2022 अपरान्ह 03.30 बजे अधोहस्ताक्षरी तथा बोली लगाने वाले या उसके प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे की उपस्थिति में खोली जाएगी।

The sealed quotation shall reach to the office of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur on or before 29-11-2022 upto 03.00 P.M. and will be opened on the same day i.e. 29-11-2022 at 03.30 P.M. in the presence of undersign and bidders or their representative who may likely to be present at the time of opening of quotations.

2. मुहरबंद कोटेशन के साथ रुपये 3842/- की ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर के रूप में अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केजआ, जयपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ईएमडी के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।

The EMD of Rs. 3842/- in the form of Demand Draft/Bankers Cheque/FDR in favor of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur should be enclosed with sealed quotation. Quotations received without EMD of Rs. 3842/- will be summarily rejected.

3. कोटेशन की स्वीकृति पर, सफल बोलीदाता को उद्धृत राशि के 3% की दर से PG जमा करना आवश्यक है। पीजी जमा करने पर कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पत्र जारी किया जाएगा।

On acceptance of quotation, the successful bidder is required to submit PG @ 3% of Quoted amount. On submission of PG necessary letter for commencement of work will be issued.

4. कार्य करने की अवधि कार्यादेश जारी होने के बाद से 30 दिन की रहेगी।

Work shall be carried within 30 days after issue of work order.

5. कोटेशन में दर्शायी दरे अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए।
Rates shall be quoted both in figure as well as words also in the quotation.
6. उक्त कार्य हेतु इस्तेमाल में लिया गया सामान अच्छी गुणवत्ता का एवं दिए गये विशेष विवरण के अनुसार तथा त्रुटी रहित होना चाहिए।
The material used for above mentioned work must be of standard quality and as per specifications and free from all the defects.
7. कोटेशन में दर्शायी दरे के कोटेशन खुलने के दिन से कम से कम 60 दिन तक वैध होनी चाहिए।
Rates quoted should be valid at least for 60 days from date of opening.
8. कोटेशनर के पास PAN/TIN/Service Tax Number/GST No. होना चाहिए।
Quotationers must have PAN/TIN/Service Tax Number/GST No.
9. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
Undersigned reserves the right to accept or reject any or all the quotations without assigning any reason thereof.
10. कार्य की मात्रा कायदेश के समय या कार्य करने के दौरान बढ़ाई या कम की जा सकती है।
The quantity of work may be increased or decreased at the time of work order or during the time of execution.
11. कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के बाद सम्पूर्ण भुगतान को ECS/RTGS के द्वारा किया जायेगा।
Payment will be made through ECS/RTGS, only after satisfactory completion of work.
12. आवश्यक कटौती, यदि कोई है तो, को नियमानुसार बीजक में से कर ली जाएगी।
Necessary deduction, if any, as per rules will be made from the bill.
13. उक्त कार्य **बड़ोद, झालावाड, मंडावरा, सांगोद, बोरखंडी, खातोली, अन्थडा तथा अकलेरा** स्थल पर होना है, जिनका दरें डालने से पूर्व निरीक्षण किया जा सकता है।

The above work is to be done at Site **Barod, Jhalawad, Mandawara, Sangod, Borkhandi, Khatoli, Anthada & Aklera** which (Place) can be inspected before quoting the rates.

अधिशायी अभियंता
चम्बल मंडल, के.ज.आ., जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. अधीक्षण अभियंता, ज.वि.प्रे.परि., के.ज.आ., वैशाली।
2. उप मंडलीय अभियंता, म.च. उ.मं., कोटा।
3. सूचना पट्ट, चम्बल मंडल, जयपुर।

Schedule of Quantity

**Name of work: for Fabrication and Installation of Gauge Post at sites under Middle Chambal
Sub Division , CWC, Kota**

It. no.	Description of work	Qty.	Unit	Rate (incl. GST)	Amount (incl. GST)
PART-A Fabrication and Installation of Gauge Post					
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer-incharge. All kinds of soil.	12.06	cum		
2	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for: foundation, footings, bases for column.	64.73	sqm		
3	Providing & laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering & shuttering. All work up to plinth level 1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size derived from natural sources)	2.78	cum		
4	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level :1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources).	7.03	cum		
5	12 mm cement plaster of mix 1:6 (1 cement : 6 fine sand).	16.89	sqm		
6	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete upto plinth level Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more	238.96	kg		
7	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more coats on new work	40.38	sqm		
PART-B Target Pole					
8	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) /manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kinds of soil.	2.43	cum		

9	Centering and shuttering including strutting , propping etc. and removal of form for: foundation, footings, bases for column.	3.6	sqm		
10	Providing & laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering & shuttering. All work up to plinth level 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregated 40 mm nominal size.	3.2	cum		
11	12 mm cement plaster of mix 1:4 (1 cement : 4 fine sand).	6.79	sqm		
12	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete.	455.6	kg		
13	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade :	16.52	sqm		
Total Amount					
Total Amount in Words					

Terms & conditions: - As per NIQ

Issuing Authority

Sd/-

Executive Engineer
Chambal Division

Signature of Contractor

Seal
Address