



84/93-96, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर -302033
फोन: 0141-2790065, ई-मेल: chambalcwc@yahoo.co.in

पत्र क्रमांक: चमज/ के.ज.आ./मु.-1/2024/1513-17

दिनांक: 04.06.2024

कोटेशन आमंत्रण सूचना (NOTICE INVITING QUOTATION)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, जयपुर द्वारा अधिकृत तथा योग्य बोलीदाताओं से “निचली चम्बल उपमंडल के अधीन मंडरायल, पाली व कटीला स्थलों पर गेज पोस्ट तथा टारगेट पोल बनवाने तथा लगवाने हेतु सम्पूर्ण कार्य के लिए कोटेशन” लिखा हुआ मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

Sealed quotation super scribed as **Quotation for Fabrication and Installation of Gauge Post and Fixing of Target Poles at various sites (Manderial, Pali, Kateela) under Lower Chambal Sub Division, CWC, Jaipur.** are invited for and on behalf of the President of India by the Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur from the authorized and eligible bidders.

नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

- हस्ताक्षरित व मुहरबंद कोटेशन अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 12.06.2024 को 17:00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए, जो कि दिनांक 13.06.2024 को 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी तथा बोली लगाने वाले या उसके प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे की उपस्थिति में खोली जाएगी।

The sealed & signed quotation shall reach to the office of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur on or before 12.06.2024 upto 17:00 Hrs. and will be opened on date 13.06.2024 at 11:00 Hrs. in the presence of undersigned and bidders or their representative who may likely to be present at the time of opening of quotations.

- मुहरबंद कोटेशन के साथ रुपये 6535/- की ईएमडी केवल डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, के.ज.आ., जयपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ईएमडी के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा। MSE & Startup को ईएमडी जमा करने की छूट दी गई है।

The EMD of Rs. 6535/- in the form of only Demand Draft/FDR in favor of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur should be enclosed with sealed quotation. Quotations received without EMD will be summarily rejected. MSE & Startup are exempted from payment of EMD.

- कोटेशन नोटिस के सभी पृष्ठों पर (अनुलग्नकों और मूल्य बोली सहित) सील और हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। किसी भी पृष्ठ पर बिना सील और हस्ताक्षर के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।

The quotationer must seal and sign at all pages of the quotation notice including all annexures and price bid failing which the quotation will summarily rejected.

4. अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं करी जाएगी और गैर-उत्तरदायी मानी जाएगी।
Quotation received after the last submission date & Time will not be accepted and will be treated as non-responsive.
5. कार्य करने की अवधि कार्यदिश जारी होने के बाद से 30 दिन की रहेगी।
Work shall be carried within 30 days after issue of work order.
6. कोटेशन में दर्शायी गयी राशि सभी प्रकार के टैक्स (GST etc.) के साथ होनी चाहिए तथा Annexure-1 में निर्धारित जगह पर ही राशि को दर्शाये।
Rates shall be quoted including of all Taxes (GST etc.) and rates should be mentioned in Annexure-1 at their shown place only.
7. दरें अंकों और शब्दों दोनों में उद्धृत की जानी चाहिए और बिना किसी अधिलेखन के सुपाठ्य रूप से लिखी जानी चाहिए। किसी भी सुधार के मामले में, इसे बोलीदाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए। अंकों और शब्दों में दरों के बीच कोई अंतर होने पर शब्दों में लिखी दरों को सही माना जाएगा।
The rates should be quoted both in figures and words and legibly written without any over-writings. In case of any correction, the same must be attested by the bidder with a full signature. In case of any discrepancy between the rates in figures and that in words, the rate in words will be accepted as correct.
8. इस कार्य हेतु इस्तेमाल में लिया गया सामान अच्छी गुणवत्ता का एवं दिए गये विशेष विवरण के अनुसार तथा त्रुटि रहित होना चाहिए।
The material used for this work must be of standard quality and as per specifications and free from all the defects.
9. कोटेशन में दर्शायीं दरें, कोटेशन खुलने के दिन से कम से कम 60 दिन तक वैध होनी चाहिए।
Rates quoted should be valid at least for 60 days from date of opening.
10. उक्त कार्य **मंडरायल, पाली व कटीला स्थलों पर** पर होना हैं, जिनका दरें डालने से पूर्व निरीक्षण किया जा सकता हैं।
The above work is to be done at site **Manderial, Pali, Kateela**, which (Place) can be inspected before quoting the rates.
11. कोटेशनर के पास PAN/GST No. होना चाहिए (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)। बिना PAN तथा GST No. प्रतिलिपि के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।
Quotationer must have PAN/GST No. (Copy to be enclosed). Quotations received without copy of PAN & GST No. will be summarily rejected.
12. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।
Undersigned reserves the right to accept or reject any or all the quotations without assigning any reason thereof.
13. कार्य की मात्रा कार्यदिश के समय या कार्य करने के दौरान बढ़ाई या कम की जा सकती हैं।
The quantity of work may be increased or decreased at the time of work order or during the time of execution.

14. कोटेशन स्वीकृत होने पर, फर्म/एजेंसी को किसी भी वाणिज्यिक बैंक से Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty के रूप में निविदा राशि के 3% की दर से परफॉरमेंस गारंटी जमा करनी होगी जो की अधिशाषी अभियंता, चंबल मण्डल, के.ज.आ., जयपुर को देय होगी। परफॉरमेंस गारंटी कार्य समाप्त होने के 60 दिन बाद तक वैध होनी चाहिए। तय किये गए समय सीमा में परफॉरमेंस गारंटी न जमा कराने पर परफॉरमेंस गारंटी का 0.1% प्रतिदिन की दर से पेनल्टी लगेगी तथा कॉन्ट्रैक्ट निरस्त भी किया जा सकता है।

On acceptance of the quotation, the Firm/Agency shall have to submit performance Guarantee @ 3% of the tendered amount in the form of an Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty from any of the commercial bank in favour of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur payable at Jaipur. This should remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of work. Failing to deposit performance Guarantee within stipulated time (in letter of award of work) may lead to imposing penalty in excess of performance Guarantee at the rate 0.1% of performance Guarantee per day and further the contract can be cancelled as per rules of GCC 2023.

15. कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के बाद सम्पूर्ण भुगतान में से आवश्यक कटौती (2.5 % Security Deposit, 2 % GST, 2% TDS, 1% Labour Cess) पश्चात भुगतान को ECS/RTGS के द्वारा किया जायेगा। अमानत राशी (Security Deposit) का भुगतान कार्य समाप्त होने के 06 माह के पश्चात किया जायेगा।

Payment will be made through ECS/RTGS, only after satisfactory completion of work and deduction of necessary Deductions (2.5% Security Deposit, 2% GST, 2% TDS, 1% Labour Cess). Security Deposit amount will be given after 06 months of completion of work.

Sd/-
अधिशाषी अभियंता
चम्बल मंडल, के.ज.आ., जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सहायक लेखाधिकारी, लेखा शाखा, चम्बल मंडल, जयपुर।
2. उप मंडलीय अभियंता, नि.च.उ.मं., जयपुर।
3. सहायक, पत्राचार शाखा, चम्बल मंडल, जयपुर।
4. सूचना पट्ट, चम्बल मंडल, जयपुर।
5. विभागीय वेबसाइट।

Schedule of Quantity

Name of work: Fabrication and Installation of Gauge Post and Fixing of Target Poles at various sites (Manderial, Pali, Kateela) under Lower Chambal Sub Division, CWC, Jaipur.

S. No.	Sub-head and items of work	Qty.	Unit	Rate in Rs. (Incl. GST)	Amount in Rs.
Gauge Post					
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) /manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, for all lift, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kinds of soil.	20.80	Cum		
2	Providing & laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering & shuttering. All work up to plinth level 1:2:4 (1 Cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 40 mm nominal size derived from natural sources).	4.80	Cum		
3	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form work for: foundation, footings, bases for column.	105.00	Sqm		
4	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete upto plinth level Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more	408.00	Kg		
5	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement – All work up to plinth level : 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	11.78	Cum		

6	12 mm cement plaster of mix 1:4 (1 cement : 4 fine sand).	63.00	Sqm		
7	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade : Two or more coats on new work over an under coat of suitable shade with ordinary paint of approved brand and manufacture.	63.00	Sqm		
8	Marking with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture with standard metric gradation of 10 mm thickness in black and white alternately & red synthetic enamel of 10 mm width at every 100 mm etc. (Marking of Gauge Post as per the instructions of site engineer)	50.00	Nos.		

Target Poles

9	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) /manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, for all lift, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kinds of soil.	1.22	Cum		
10	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for: foundation, footings, bases for column.	7.20	Sqm		
11	Providing & laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering & shuttering. All work up to plinth level 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregated 40 mm nominal size.	1.60	Cum		
12	12 mm cement plaster of mix 1:4 (1 cement : 4 fine sand).	3.40	Sqm		
13	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete.	241.40	Kg		

14	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade: Two or more coats on new work over an under coat of suitable shade with ordinary paint of approved brand and manufacture.	9.15	Sqm		
Grand Total in figures Rs.					
Grand Total in Words					

Note: Quotations received without mentioning Grand Total in Figures & words both will be summarily rejected.

Terms & conditions: - As per NIQ
Issuing Authority

Sd/-
Executive Engineer
Chambal Division

Signature of Contractor
Seal
Address