



84/93-96, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर -302033
फोन: 0141-2790065, ई-मेल: chambalcwc@yahoo.co.in

पत्रांक: चमज/ के.ज.आ./मु.-1/2024/3049-53

दिनांक: 22.11.2024

कोटेशन आमंत्रण सूचना (NOTICE INVITING QUOTATION)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, जयपुर द्वारा अधिकृत तथा योग्य बोलीदाताओं से “उपरी चम्बल उपमंडल, सीडब्ल्यूसी, इंदौर के अंतर्गत उज्जैन स्थल पर कार्यालय भवन की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य हेतु कोटेशन” लिखा हुआ मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

Sealed quotation super scribed as “**Quotation for Repair and Renovation of Office Building at Ujjain GDSQ site under UCSD, CWC, Indore**” are invited for and on behalf of the President of India by the Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur from the authorized and eligible bidders.

नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

- हस्ताक्षरित व मुहरबंद कोटेशन अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 02.12.2024 पूर्वान्ह 15:00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए, जो उसी दिन अर्थात् 02.12.2024 दोपहर 16:00 बजे अधोहस्ताक्षरी तथा बोली लगाने वाले या उसके प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे की उपस्थिति में खोली जाएगी। निर्धारित तिथि एवं समय (दिनांक 02.12.2024 को 15:00 बजे) के बाद प्राप्त होने वाली कोटेशन स्वीकार नहीं की जाएगी।
The sealed & signed quotation shall reach to the office of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur on or before 02.12.2024 upto 15:00 Hrs. and will be opened on the same day i.e. 02.12.2024 at 16:00 Hrs. in the presence of undersigned and bidders or their representative who may likely to be present at the time of opening of quotations. Quotation received after specified date and time (upto 02.12.2024 at 15:00 Hrs.) will not be accepted.
- मुहरबंद कोटेशन के साथ रुपये 3673/- की ईएमडी केवल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर के रूप में अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केजआ, जयपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ईएमडी के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा। MSE & Startup को ईएमडी जमा करने की छूट दी गई है।
The EMD of Rs. 3673/- in the form of Demand Draft/Bankers Cheque/FDR only, in favor of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur should be enclosed with sealed quotation. Quotations received without EMD will be summarily rejected. MSE & Startup are exempted from payment of EMD.
- कोटेशन नोटिस (सभी अनुलग्नकों और मूल्य बोली सहित) के सभी पृष्ठों पर सील और हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना seal and sign (सभी पृष्ठों पर) के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।
The quotationer must seal and sign at all pages of the quotation notice including all annexures and price bid failing which the quotation will summarily rejected.

4. अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं करी जाएगी और गैर-उत्तरदायी मानी जाएगी।
Quotation received after the last submission date & Time will not be accepted and will be treated as non-responsive.
5. ठेकेदार/फर्म/एजेंसी द्वारा पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार के विभाग/राज्य सरकार के विभाग/पीएसयू के लिए पुराने भवन का रेट्रोफिटिंग/मरम्मत कार्य (राशि 3 लाख) सफलतापूर्वक पूरा किया होना चाहिए। पुराने भवन के रेट्रोफिटिंग/ मरम्मत कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (राशि 3 लाख) कोटेशन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपेक्षित अनुभव (जैसा कि ऊपर बताया गया है) के बिना प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं की जाएगी।
The contractor/firm/agency should have successfully completed retrofitting/restoration (of old building) work (of amount not less than 5 Lakhs) for Central Govt./State Govt./ PSU in previous three years. The experience certificate of retrofitting/restoration (of old building) work (of amount not less than 5 Lakhs) should be submitted with Quotation. Bids received without requisite experience (as mentioned above) will not be accepted.
6. कार्य करने की अवधि कार्यदिश जारी होने के बाद से 40 दिन की रहेगी।
Work shall be carried within 40 days after issue of work order.
7. कोटेशन में दर्शायी गयी राशि सभी प्रकार के टैक्स (GST etc.) के साथ होनी चाहिए तथा Annexure-1 में निर्धारित जगह पर ही राशि को दर्शाये।
Rates shall be quoted including of all Taxes (GST etc.) and rates should be mentioned in Annexure-1 at their shown place only.
8. दरें बिना किसी ओवर राइटिंग के सुपाठ्य रूप से लिखी जानी चाहिए। किसी भी सुधार के मामले में, इसे बोलीदाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए। दर और राशि (दर और मात्रा को गुणा करके प्राप्त किया जाता है) के बीच किसी भी विसंगति के मामले में दर मान्य होगी और राशि की गणना तदनुसार (दर और मात्रा को गुणा करके) सही की जाएगी। राशि के योग में त्रुटि के मामले में, अलग-अलग मद की दरों का उपयोग करके निकाली गई कुल राशि को सही कुल राशि माना जाएगा।
The rates should be quoted legibly written without any over-writings. In case of any correction, the same must be attested by the bidder with a full signature. In case of any discrepancy between the rate and amount (obtained by multiplying rate and quantity), the rate shall prevail and the amount shall be calculated accordingly. In case of error in summation of amount, the total amount that is worked out using rates of individual item will be treated as corrected total amount.
9. इस कार्य हेतु इस्तेमाल में लिया गया सामान अच्छी गुणवत्ता (प्रतिष्ठित कंपनी) का एवं दिए गये विशेष विवरण के अनुसार तथा त्रुटी रहित होना चाहिए।
The material used for this work must be of standard quality (reputed brand) and as per specifications and free from all the defects.
10. कोटेशन में दर्शायीं दरें, कोटेशन खुलने के दिन से कम से कम 60 दिन तक वैध होनी चाहिए।
Rates quoted should be valid at least for 60 days from date of opening.
11. उक्त कार्य उज्जैन स्थल (उज्जैन, मध्यप्रदेश) पर होना हैं, जिनका दरें डालने से पूर्व निरीक्षण किया जा सकता हैं।
The above work is to be done at Site Ujjain(Ujjain, M.P), which (Place) can be inspected before quoting the rates.

12. कोटेशनर के पास PAN/GST No. होना चाहिए (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)। बिना PAN तथा GST No. प्रतिलिपि के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।
Quotationer must have Firm Registration certificate/PAN/TIN/GST No. (Copy to be enclosed). Quotations received without copy of PAN & GST No. will be summarily rejected.
13. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
Undersigned reserves the right to accept or reject any or all the quotations without assigning any reason thereof.
14. कार्य की मात्रा कार्यदिश के समय या कार्य करने के दौरान बढ़ाई या कम की जा सकती हैं।
The quantity of work may be increased or decreased at the time of work order or during the time of execution.
15. कोटेशन स्वीकृत होने पर, फर्म/एजेंसी को किसी भी वाणिज्यिक बैंक से Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty के रूप में निविदा राशि के 3% की दर से परफॉरमेंस गारंटी जमा करनी होगी जो की अधिशाषी अभियंता, चंबल मण्डल, के.ज.आ., जयपुर को देय होगी। परफॉरमेंस गारंटी कार्य समाप्त होने के 180 दिन बाद तक वैध होनी चाहिए।
On acceptance of the quotation, the Firm/Agency shall have to submit performance Guarantee @ 3% of the tendered amount in the form of an Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty from any of the commercial bank in favour of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur payable at Jaipur. This should remain valid for a period of 180 days beyond the date of completion of work.
16. कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के बाद सम्पूर्ण भुगतान में से आवश्यक कटौती (2.5 % Security Deposit, 2 % GST, 2% TDS, 1% Labour Cess) पश्चात भुगतान को ECS/RTGS के द्वारा किया जायेगा। अमानत राशी (Security Deposit) का भुगतान कार्य समाप्त होने के 06 माह के पश्चात किया जायेगा।
Payment will be made through ECS/RTGS, only after satisfactory completion of work and deduction of necessary Deductions (2.5% Security Deposit, 2% GST, 2% TDS, 1% Labour Cess). Security Deposit amount will be given after 06 months of completion of work.
17. चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या किसी भी अन्य कारण से उपकरण, सामग्री और जान-माल की क्षति/हानि या नुकसान के दावे किसी भी सूरत में विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।
Claim/claims of damage or loss of equipment & material and life due to theft, accident or natural calamity or any other reason whatsoever shall not be entertained by the department.

Sd/-

अधिशाषी अभियंता

चम्बल मंडल, के.ज.आ., जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सहायक लेखाधिकारी, लेखा शाखा, चम्बल मंडल, जयपुर।
2. उपमंडलीय अभियंता, उपरी चम्बल उपमंडल, इंदौर।
3. सहायक, पत्राचार शाखा, चम्बल मंडल, जयपुर।
4. सूचना पट्ट, चम्बल मंडल, जयपुर।
5. विभागीय वेबसाइट।

Schedule of Quantity

Name of work: Repair and Renovation of Office Building at Ujjain GDSQ site under UCSD, CWC, Indore.

Sr. No.	Description of work	Qty.	Unit	Rate (incl. GST)	Amount (incl. GST)
1	Removing dry or oil bound distemper, water proofing cement paint and the like by scrapping, sand papering and preparing the surface smooth including necessary repairs to scratches etc. complete.	451.72	Sqm		
2	Dismantling old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish to the dumping ground within 50 meters lead.	47.15	Sqm		
3	6 mm cement plaster of mix: 1:3 (1 cement: 3 fine sand)	47.15	Sqm		
4	Providing and laying APP (Atactic Polypropylene Polymer) modified prefabricated five-layer 3 mm thick water proofing membrane, black finished reinforced with non-woven polyester matt consisting of a coat of bitumen primer for bitumen membrane @ 0.40 liter/sqgm by the same membrane manufacture of density at 25°C, 0.87-0.89 kg/liter and viscosity 70-160 cps. Over the primer coat the layer of membrane shall be laid using Butane Torch and sealing all joints etc., and preparing the surface complete. The vital physical and chemical parameters of the membrane shall be as under: Joint strength in longitudinal and transverse direction at 23°C as 650/ 450N/ 5cm. Tear strength in longitudinal and transverse direction as 300/250N. Softening point of membrane not less than 150°C. Cold flexibility shall be up to -2°C when tested in accordance with ASTM, D - 5147. The laying of membrane shall be got done through the authorized applicator of the manufacturer of membrane: 3 mm thick	112.63	Sqm		
5	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade: Old work (one or more coats @ 2.20 kg/10 sqm) complete. sqm	498.87	Sqm		
6	Wiring for circuit/ submain wiring along with earth wire with the following sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, single core cable in surface/ recessed steel conduit as required. 2 X 1.5 sq. mm + 1 X 1.5 sq. mm earth wire	100.00	M		

7	Supply and Fixing following Modular Base and cover plate on existing modular metal boxes etc. as required 1.28.2 3 modules	4.00	Each		
8	Supply and Fixing following Modular Base and cover plate on existing modular metal boxes etc. as required 4 modules	3.00	Each		
9	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade: One or more coats on old work	63.98	Sqm		
10	Dismantling stone slab flooring laid in cement mortar including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 meters lead.	1.17	Sqm		
11	Dismantling W.C. Pan of all sizes including disposal of dismantled materials including malba all complete as per directions of Engineer-in-Charge.	1.00	Each		
12	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level: 1:4:8 (1 Cement: 4 coarse sands (zone-III) derived from natural sources: 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size derived from natural sources)	0.27	Cum		
13	Providing and fixing water closet squatting pan (Indian type W.C. pan) with 100 mm sand cast Iron P or S trap, 10 liters low level white P.V.C. flushing cistern, including flush pipe, with manually controlled device (handle lever) conforming to IS: 7231, with all fittings and fixtures complete, including cutting and making good the walls and floors wherever required: White Vitreous China Orissa pattern W.C. pan of size 580x440 mm with integral type foot rests	1.00	each		
14	Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes, having thermal stability for hot & cold-water supply, including all CPVC plain & brass threaded fittings and fixing the pipe with clamps at 1.00 m spacing. This includes jointing of pipes & fittings with one step CPVC solvent cement and the cost of cutting chases and making good the same including testing of joints complete as per direction of Engineer in Charge. Concealed work, including cutting chases and making good the walls etc. 20 mm nominal Dia Pipes	30.00	Meter		
15	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank, IS: 12701 marked, with cover and suitable locking arrangement and making necessary holes for inlet, outlet and overflow pipes but without fittings and the base support for tank.	500.00	Liter		
16	Providing and fixing C.P. brass bib cock of approved quality conforming to IS:8931: 15 mm nominal bore	2.00	Each		

17	Providing and fixing ball valve (brass) of approved quality, High or low pressure, with plastic floats complete: 15 mm nominal bore	1.00	Each		
18	Providing and fixing wash basin with C.I. brackets, 15 mm C.P. brass pillar taps, 32 mm C.P. brass waste of standard pattern, including painting of fittings and brackets, cutting and making good the walls wherever require: White Vitreous China Wash basin size 550x400 mm with a pair of 15 mm C.P. brass pillar taps	1.00	Each		
Total Amount					
Total Amount (In Words)					

Note: Quotations received without mentioning Grand Total in Figures & words both will be summarily rejected.

Terms & conditions: - As per NIQ

Issuing Authority

Signature of Contractor

Sd/-
Executive Engineer
Chambal Division

Seal
Address