



सी.जी.ओ.भवन,ए-विंग,तीसरी मंजिल, इंदौर -452001  
फोन: 0731-2490852, ई-मेल: ucsd.cwcindore@gmail.com

पत्र क्रमांक: उचउम-इ/सिविल कार्य/2022/4-18-81

दिनांक: 23/06/2022

**कोटेशन आमंत्रण सूचना ( NOTICE INVITING QUOTATION )**

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उपमंडलीय अभियंता, उपरी चम्बल उप मंडल, इंदौर द्वारा अधिकृत तथा योग्य बोली लगाने वालों से "उपरी चम्बल उपमंडल, इंदौर के अधीन देवास टेलीमेट्री स्थल पर भवन की मरम्मत के कार्य हेतु कोटेशन" लिखा हुआ मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

Sealed quotation super scribed as "Quotation for Repair Work of Dewas Telemetry Site Building under UCSD, CWC, Indore" are invited for and on behalf of the President of India by the Sub Divisional Engineer, Upper Chambal Sub Division, CWC, Indore from the authorized and eligible bidders.

**नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)**

1. मुहरबंद कोटेशन उपमंडलीय अभियंता, उपरी चम्बल उप मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, इंदौर के कार्यालय में दिनांक 30-06-2022 पूर्वान्ह 11.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए, जो उसी दिन अर्थात् 30-06-2022 दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरी तथा बोली लगाने वाले या उसके प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे की उपस्थिति में खोली जाएगी।

The sealed quotation shall reach to the Office of Divisional Engineer, Upper Chambal Sub Division, CWC, Indore on or before 30-06-2022 upto 11.00 A.M. and will be opened on the same day i.e. 30-06-2022 at 12.00 P.M. in the presence of undersign and bidders or their representative who may likely to be present at the time of opening of quotations.

2. कार्य करने की अवधि कार्यादेश जारी होने के बाद से 30 दिन की रहेगी।  
Work shall be carried within 30 days after issue of work order.
3. कोटेशन में दर्शायी गयी राशि सभी प्रकार के टैक्स (GST etc.) के साथ होनी चाहिए तथा Annexure-1 में निर्धारित जगह पर ही राशि को दर्शाये।

Rates shall be quoted including of all Taxes (GST etc.) and rates should be mentioned in Annexure-1 at their shown place only.

4. इस कार्य हेतु इस्तेमाल में लिया गया सामान अच्छी गुणवत्ता का एवं दिए गये विशेष विवरण के अनुसार तथा त्रुटी रहित होना चाहिए।

The material used for this work must be of standard quality and as per specifications and free from all the defects.


5. कोटेशन में दर्शायी दरे के कोटेशन खुलने के दिन से कम से कम 60 दिन तक वैध होनी चाहिए।

Rates quoted should be valid at least for 60 days from date of opening.

6. उक्त कार्य देवास टेलीमेट्री स्थल, जिला- देवास में होना हैं, जिसका दरें डालने से पूर्व निरीक्षण किया जा सकता हैं।

The above work is to be done at Dewas Telemetry site, District- Dewas for inspection before quoting the rates.

7. कोटेशनर के पास PAN/TIN/Service Tax Number/GST No. होना चाहिए।  
Quotationers must have PAN/TIN/Service Tax Number/GST No.
8. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ।  
Undersigned reserves the right to accept or reject any or all the quotations without assigning any reason thereof.
9. कार्य की मात्रा कार्यादेश के समय या कार्य करने के दौरान बढ़ाई या कम की जा सकती हैं।  
The quantity of work may be increased or decreased at the time of work order or during the time of execution.
10. कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के बाद सम्पूर्ण भुगतान में से आवश्यक कटौती (2.5% Security Deposit, 2 % GST, 2% TDS) पश्चात भुगतान को ECS/RTGS के द्वारा किया जायेगा। अमानत राशी (Security Deposit) का भुगतान कार्य समाप्त होने के 06 माह के पश्चात किया जायेगा।  
Payment will be made through ECS/RTGS, only after satisfactory completion of work and deduction of necessary Deductions (2.5% Security Deposit, 2 % GST, 2% TDS). Security Deposit amount will be given after 06 months of completion of work.

  
उपमंडलीय अभियंता

उपरी चम्बल उप मंडल, के.ज.आ., इंदौर

प्रतिलिपि सूचनार्थः

- ✓ 1. अधिशासी अभियंता, चंबल मंडल., के.ज.आ., जयपुर (राज.) को सूचनार्थ एवं CWC टेंडर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
2. लेखा शाखा, चंबल मंडल., के.ज.आ., जयपुर (राज.)।
3. कनिष्ठ अभियंता, देवास टेलीमेट्री।
4. सूचना पट्ट, उपरी चम्बल, उप मंडल, इंदौर।



**Schedule of Quantity****Name of Work: Repair Work of Dewas Telemetry Site Building under UCSD, CWC, Indore.**

Item No.	Description of Item	Unit	Quantity	Rate per Quantity (In Rs.)	Amount including Taxes (GST etc.)
1	Demolishing brick work manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge. In cement mortar	Cum	1.26		
2	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete (up to any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces),excluding the cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required. 1.00 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/m <sup>2</sup>	sqm.	18		
3	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level in all shapes and sizes in : Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	Cum	1.26		
4	CEMENT PLASTER (IN FINE SAND) 12 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement: 4 fine sand)	sqm.	10.92		
5	Removing dry or oil bound distemper, water proofing cement paint and the like by scrapping, sand papering and preparing the surface smooth including necessary repairs to scratches etc. complete.	sqm.	66.78		
6	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade : Old work (one or more coats applied @ 2.20 kg/10 sqm) over priming coat of primer applied @ 0.80 litrs/10 sqm complete including cost of Priming coat.	sqm.	77.70		
7	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade : One or more coats on old work	sqm.	6.66		
			Total Amount		
	(In words)				

\* Terms &amp; conditions: - As per NIQ

Issuing Authority  
Sd/-

Sub Divisional Engineer  
Upper Chambal Sub Division

Signature of Contractor

Seal  
Address