



84/93-96, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर -302033
फोन: 0141-2790065, ई-मेल: chambalcwc@yahoo.co.in

पत्र क्रमांक: चमज/ के.ज.आ./मु.-1/2467-70

दिनांक: 13.09.2024

कोटेशन आमंत्रण सूचना (NOTICE INVITING QUOTATION)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, जयपुर द्वारा अधिकृत तथा योग्य बोलीदाताओं से “चम्बल मंडल कार्यालय भवन की विधुत वायरिंग एवं विधुत सर्किट सुधार कार्य हेतु कोटेशन” लिखा हुआ मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

Sealed quotation super scribed as “Quotation for Electrical wiring and electric circuit rectification work of Chambal Division office building” are invited for and on behalf of the President of India by the Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur from the authorized and eligible bidders.

नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

- हस्ताक्षरित व मुहरबंद कोटेशन अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 19.09.2024 पूर्वान्ह 11:00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए, जो उसी दिन अर्थात् 19.09.2024 दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी तथा बोली लगाने वाले या उसके प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे की उपस्थिति में खोली जाएगी।
The sealed & signed quotation shall reach to the office of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur on or before 19.09.2024 upto 11:00 A.M. and will be opened on the same day i.e. 19.09.2024 at 12:00 P.M. in the presence of undersigned and bidders or their representative who may likely to be present at the time of opening of quotations.
- मुहरबंद कोटेशन के साथ रुपये 1507/- की ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर के रूप में अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केजआ, जयपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ईएमडी के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा। MSE & Startup को ईएमडी जमा करने की छूट दी गई है।
The EMD of Rs. 1507/- in the form of Demand Draft/Bankers Cheque/FDR in favor of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur should be enclosed with sealed quotation. Quotations received without EMD will be summarily rejected. MSE & Startup are exempted from payment of EMD.
- कोटेशन नोटिस (सभी अनुलग्नकों और मूल्य बोली सहित) के सभी पृष्ठों पर सील और हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना seal and sign (सभी पृष्ठों पर) के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।
The quotationer must seal and sign at all pages of the quotation notice including all annexures and price bid failing which the quotation will summarily rejected.

4. अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं करी जाएगी और गैर-उत्तरदायी मानी जाएगी।
Quotation received after the last submission date & Time will not be accepted and will be treated as non-responsive.
5. कार्य करने की अवधि कार्यदिश जारी होने के बाद से 3 दिन की रहेगी।
Work shall be carried within 3 days after issue of work order.
6. कोटेशन में दर्शायी गयी राशि सभी प्रकार के टैक्स (GST etc.) के साथ होनी चाहिए तथा Annexure-1 में निर्धारित जगह पर ही राशि को दर्शाये।
Rates shall be quoted including of all Taxes (GST etc.) and rates should be mentioned in Annexure-1 at their shown place only.
7. दरें अंकों और शब्दों दोनों में उद्धृत की जानी चाहिए और बिना किसी अधिलेखन के सुपाठ्य रूप से लिखी जानी चाहिए। किसी भी सुधार के मामले में, इसे बोलीदाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए। अंकों और शब्दों में दरों के बीच कोई अंतर होने पर शब्दों में लिखी दरों को सही माना जाएगा।
The rates should be quoted both in figures and words and legibly written without any over-writings. In case of any correction, the same must be attested by the bidder with a full signature. In case of any discrepancy between the rates in figures and that in words, the rate in words will be accepted as correct.
8. इस कार्य हेतु इस्तेमाल में लिया गया सामान अच्छी गुणवत्ता (प्रतिष्ठित कंपनी) का एवं दिए गये विशेष विवरण के अनुसार तथा त्रुटी रहित होना चाहिए।
The material used for this work must be of standard quality (reputed brand) and as per specifications and free from all the defects.
9. कोटेशन में दर्शायी दरे, कोटेशन खुलने के दिन से कम से कम 30 दिन तक वैध होनी चाहिए।
Rates quoted should be valid at least for 30 days from date of opening.
10. उक्त कार्य चम्बल मंडल (प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान) पर होना हैं, जिनका दरें डालने से पूर्व निरीक्षण किया जा सकता हैं।
The above work is to be done at Chambal Division (Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan), which (Place) can be inspected before quoting the rates.
11. कोटेशनर के पास PAN/GST No. होना चाहिए (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)। बिना PAN तथा GST No. प्रतिलिपि के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।
Quotationer must have Firm Registration certificate/PAN/TIN/GST No. (Copy to be enclosed).
Quotations received without copy of PAN & GST No. will be summarily rejected.
12. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।
Undersigned reserves the right to accept or reject any or all the quotations without assigning any reason thereof.
13. कार्य की मात्रा कार्यदिश के समय या कार्य करने के दौरान बढ़ाई या कम की जा सकती हैं।

The quantity of work may be increased or decreased at the time of work order or during the time of execution.

14. कोटेशन स्वीकृत होने पर, फर्म/एजेंसी को किसी भी वाणिज्यिक बैंक से Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty के रूप में निविदा राशि के 3% की दर से परफॉरमेंस गारंटी जमा करनी होगी जो की अधिशाषी अभियंता, चंबल मण्डल, के.ज.आ., जयपुर को देय होगी। परफॉरमेंस गारंटी कार्य समाप्त होने के 180 दिन बाद तक वैध होनी चाहिए।

On acceptance of the quotation, the Firm/Agency shall have to submit performance Guarantee @ 3% of the tendered amount in the form of an Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty from any of the commercial bank in favour of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur payable at Jaipur. This should remain valid for a period of 180 days beyond the date of completion of work.

15. कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के बाद सम्पूर्ण भुगतान में से आवश्यक कटौती (2.5 % Security Deposit, 2 % GST, 2% TDS, 1% Labour Cess) पश्चात भुगतान को ECS/RTGS के द्वारा किया जायेगा । अमानत राशी (Security Deposit) का भुगतान कार्य समाप्त होने के 06 माह के पश्चात किया जायेगा ।

Payment will be made through ECS/RTGS, only after satisfactory completion of work and deduction of necessary Deductions (2.5% Security Deposit, 2% GST, 2% TDS, 1% Labour Cess). Security Deposit amount will be given after 06 months of completion of work.

Sd/-
अधिशाषी अभियंता
चम्बल मंडल, के.ज.आ., जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सहायक लेखाधिकारी, लेखा शाखा, चम्बल मंडल, जयपुर।
2. सहायक, पत्राचार शाखा, चम्बल मंडल, जयपुर।
3. सूचना पट्ट, चम्बल मंडल, जयपुर।
4. विभागीय वेबसाइट।

Schedule of Quantity

Name of work: Electrical wiring and electric circuit rectification work of office building Chambal Division, CWC, Jaipur

Item No.	Sub-head and items of work	Qty.	Unit	Rate in Rs. (Incl. GST)	Amount in Rs.
1	Wiring for circuit/ submain wiring along with earth wire with the following sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, single core cable in surface/ recessed medium class PVC conduit as required 2 X 4 sq. mm + 1 X 4 sq. mm earth wire	50	m		
2	Wiring for circuit/ submain wiring along with earth wire with the following sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, single core cable in surface/ recessed medium class PVC conduit as required 2 X 10 sq. mm + 1 X 6 sq. mm earth wire	50	m		
3	Providing and fixing following rating and breaking capacity and pole MCCB with thermomagnetic release and terminal spreaders in existing cubicle panel board including drilling holes in cubicle panel, making connections, etc. as required. 150 A, 16 KA, TPMCCB	1	Each		
4	Supplying, installing, testing and commissioning of following capacity TPN tap off box made of 1.6mm thick sheet steel enclosure duly painted with powder coating on existing rising mains complete with TPN disconnector FSU and HRC fuses, connections, earthing etc. as required. 100 A TPN	1	Each		
5	Supplying and fixing following way, single pole and neutral, sheet steel, MCB distribution board, 240 V, on surface/ recess, complete with tinned copper bus bar, neutral bus bar, earth bar, din bar, interconnections, powder painted including earthing etc. as required. (But without MCB/RCCB/Isolator) 12 way , Double door	1	Each		

6	Supplying and fixing 5 A to 32 A rating, 240/415 V, 10 kA, "C" curve, miniature circuit breaker suitable for inductive load of following poles in the existing MCB DB complete with connections, testing and commissioning etc. as required. Double Pole	12	Each		
Grand Total in figures Rs.					
Grand Total in Words					

Note: Quotations received without mentioning Grand Total in Figures & words both will be summarily rejected.

Terms & conditions: - As per NIQ
Issuing Authority

Sd/-
Executive Engineer
Chambal Division

Signature of Contractor
Seal
Address