



84/93-96, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर -302033
फोन: 0141-2790065, ई-मेल: chambalcwc@yahoo.co.in

पत्र क्रमांक: चमज/ के.ज.आ./मु.-1/2023/1472-75

दिनांक: 17-05-2023

कोटेशन आमंत्रण सूचना (NOTICE INVITING QUOTATION)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, जयपुर द्वारा अधिकृत तथा योग्य बोली लगाने वालों से "ऊपरी चम्बल उपमंडल, इंदौर के अधीन पलवा, धरेरी, अष्टा, सोनकच्छ, बांगपुरा, ए.बी. रोड स्थलों पर गेज पोस्ट बनवाने तथा लगवाने हेतु सम्पूर्ण कार्य के लिए कोटेशन" लिखा हुआ मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

Sealed quotation super scribed as "Quotation for Fabrication and Installation of Gauge Post at Various Sites (Palwa, Dhareri, Ashta, Sonkatch, Bangpura and A B Road) under UCSD, CWC, Indore" are invited for and on behalf of the President of India by the Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur from the authorized and eligible bidders.

नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

1. मुहरबंद कोटेशन अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 27.05.2023 पूर्वान्ह 11:00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए, जो उसी दिन अर्थात् 27.05.2023 दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी तथा बोली लगाने वाले या उसके प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे की उपस्थिति में खोली जाएगी।
The sealed quotation shall reach to the office of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur on or before 27.05.2023 upto 11:00 A.M. and will be opened on the same day i.e. 27.05.2023 at 12:00 P.M. in the presence of undersign and bidders or their representative who may likely to be present at the time of opening of quotations.
2. मुहरबंद कोटेशन के साथ रुपये 3859/- की ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर के रूप में अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केजआ, जयपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ईएमडी के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।
The EMD of Rs. 3859/- in the form of Demand Draft/Bankers Cheque/FDR in favor of **Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur** should be enclosed with sealed quotation. Quotations received without EMD will be summarily rejected.
3. कार्य करने की अवधि कार्यादेश जारी होने के बाद से 30 दिन की रहेगी।
Work shall be carried within 30 days after issue of work order.
4. कोटेशन में दर्शायी गयी राशि सभी प्रकार के टैक्स (GST etc.) के साथ होनी चाहिए तथा Annexure-1 में निर्धारित जगह पर ही राशि को दर्शाये।
Rates shall be quoted including of all Taxes (GST etc.) and rates should be mentioned in Annexure-1 at their shown place only.
5. इस कार्य हेतु इस्तेमाल में लिया गया सामान अच्छी गुणवत्ता का एवं दिए गये विशेष विवरण के अनुसार तथा त्रुटी रहित होना चाहिए।
The material used for this work must be of standard quality and as per specifications and free from all the defects.

6. कोटेशन में दर्शायी दरे के कोटेशन खुलने के दिन से कम से कम 60 दिन तक वैध होनी चाहिए ।
Rates quoted should be valid at least for 60 days from date of opening.
7. उक्त कार्य पलवा, धरेरी, अष्टा, सोनकच्छ, बांगपुरा, ए.बी. रोड स्थलों (सभी मध्य प्रदेश में) पर होना हैं, जिनका दरे डालने से पूर्व निरीक्षण किया जा सकता हैं ।
The above work is to be done at **Palwa, Dhareri, Ashta, Sonkatch, Bangpura and A B Road** sites (All in Madhya Pradesh), which (Places) can be inspected before quoting the rates.
8. कोटेशनर के पास Firm Registration certificate/PAN/TIN/GST No. (जो लागू हो) होना चाहिए ।
Quotationer must have Firm Registration certificate/PAN/TIN/GST No. (whichever is applicable)
9. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।
Undersigned reserves the right to accept or reject any or all the quotations without assigning any reason thereof.
10. कार्य की मात्रा कार्यदिश के समय या कार्य करने के दौरान बढ़ाई या कम की जा सकती हैं ।
The quantity of work may be increased or decreased at the time of work order or during the time of execution.
11. कोटेशन स्वीकृत होने पर, फर्म/एजेंसी को किसी भी वाणिज्यिक बैंक से Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty के रूप में निविदा राशि के 3% की दर से परफॉरमेंस गारंटी जमा करनी होगी जो की अधिशाषी अभियंता, चंबल मण्डल, के.ज.आ., जयपुर को देय होगी। परफॉरमेंस गारंटी कार्य समाप्त होने के 60 दिन बाद तक वैध होनी चाहिए।
On acceptance of the quotation, the Firm/Agency shall have to submit performance Guarantee @ 3% of the tendered amount in the form of an Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty from any of the commercial bank in favour of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur payable at Jaipur. This should remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of work.
12. कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के बाद सम्पूर्ण भुगतान में से आवश्यक कटौती (2.5 % Security Deposit, 2 % GST, 2% TDS, 1% Labour Cess) पश्चात भुगतान को ECS/RTGS के द्वारा किया जायेगा । अमानत राशी (Security Deposit) का भुगतान कार्य समाप्त होने के 06 माह के पश्चात किया जायेगा ।
Payment will be made through ECS/RTGS, only after satisfactory completion of work and deduction of necessary Deductions (2.5% Security Deposit, 2% GST, 2% TDS, 1% Labour Cess). Security Deposit amount will be given after 06 months of completion of work.



अधिशाषी अभियंता
चम्बल मंडल, के.ज.आ., जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सहायक लेखाधिकारी, चम्बल मंडल, जयपुर।
2. उप मंडलीय अभियंता, ऊ.च.उ.मं., इंदौर।
3. आशुलिपिक, चम्बल मंडल, जयपुर।
4. सूचना पट्ट, चम्बल मंडल, जयपुर।

Schedule of Quantity

Name of work: Fabrication and Installation of Gauge Post at Various Sites (Palwa, Dhareri, Ashta, Sonkatch, Bangpura and A B Road) under UCSD, CWC, Indore.

Sr. No.	Description of work	Qty.	Unit	Rate (incl. GST)	Amount (incl. GST)
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) /manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kinds of soil.	15.81	cum		
2	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for: Foundation, footings, bases for column.	79.80	sqm		
3	Providing & laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering & shuttering. All work up to plinth level 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregated 40 mm nominal size).	3.65	cum		
4	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level : 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand (zone-III): 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	8.95	cum		
5	CEMENT PLASTER (IN FINE SAND) 12 mm cement plaster of mix 1:4 (1 cement: 4 fine sand).	47.39	sqm		
6	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete upto plinth level. Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more	302.48	kg		
7	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more coats on new work	47.39	sqm		
8	Marking with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture with standard metric gradation of 10 mm thickness in black and white alternately & red synthetic enamel of 10 mm width at every 100 mm etc. (Marking of Gauge Post as per the instructions of site engineer)	38.00	Nos.		
Total Amount (Including GST) in Rs.					
(In Words) Rs.					

Terms & conditions: - As per NIQ
Issuing Authority

Sd/-

Executive Engineer
Chambal Division

Signature of Contractor

Seal
Address