



84/93-96, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर -302033
फोन: 0141-2790065, ई-मेल: chambalcwc@yahoo.co.in

पत्र क्रमांक: चमज/के.ज.आ./मु.-1/2023/ 1739-42

दिनांक: 13-06-2023

कोटेशन आमंत्रण सूचना (NOTICE INVITING QUOTATION)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, जयपुर द्वारा अधिकृत तथा योग्य बोली लगाने वालों से "ऊपरी चम्बल उपमंडल, इंदौर के अधीन महिदपुर स्थल पर अस्थायी टिन शेड की मरम्मत तथा नवीकरण हेतु सम्पूर्ण कार्य के लिए कोटेशन" लिखा हुआ मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं

Sealed quotation super scribed as "Quotation for Repair & Renovation of Temporary Tin Shade at Mahidpur GDSQ Site under Upper Chambal Sub Division, CWC, Indore" are invited for and on behalf of the President of India by the Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur from the authorized and eligible bidders.

नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

- मुहरबंद कोटेशन अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 24.06.2023 पूर्वान्ह 11:00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए, जो उसी दिन अर्थात् 24.06.2023 दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी तथा बोली लगाने वाले या उसके प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे की उपस्थिति में खोली जाएगी।
The sealed quotation shall reach to the office of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur on or before 24.06.2023 upto 11:00 A.M. and will be opened on the same day i.e. 24.06.2023 at 12:00 P.M. in the presence of undersign and bidders or their representative who may likely to be present at the time of opening of quotations.
- मुहरबंद कोटेशन के साथ रुपये 2557/- की ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर के रूप में अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केजआ, जयपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ईएमडी के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।
The EMD of Rs. 2557/- in the form of Demand Draft/Bankers Cheque/FDR in favor of **Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur** should be enclosed with sealed quotation. Quotations received without EMD will be summarily rejected.
- कार्य करने की अवधि कार्यदिश जारी होने के बाद से 30 दिन की रहेगी।
Work shall be carried within 30 days after issue of work order.
- कोटेशन में दर्शायी गयी राशि सभी प्रकार के टैक्स (GST etc.) के साथ होनी चाहिए तथा Annexure-1 में निर्धारित जगह पर ही राशि को दर्शाये।
Rates shall be quoted including of all Taxes (GST etc.) and rates should be mentioned in Annexure-1 at their shown place only.
- इस कार्य हेतु इस्तेमाल में लिया गया सामान अच्छी गुणवत्ता का एवं दिए गये विशेष विवरण के अनुसार तथा त्रुटी रहित होना चाहिए।
The material used for this work must be of standard quality and as per specifications and free from all the defects.
- कोटेशन में दर्शायी दरे के कोटेशन खुलने के दिन से कम से कम 60 दिन तक वैध होनी चाहिए।

Rates quoted should be valid at least for 60 days from date of opening.

7. उक्त कार्य महिदपुर स्थल, जिला- उज्जैन (मध्य प्रदेश) पर होना हैं, जिनका दरें डालने से पूर्व निरीक्षण किया जा सकता हैं।
The above work is to be done at **Mahidpur** site, Dist- Ujjain (Madhya Pradesh), which (Place) can be inspected before quoting the rates.
8. कोटेशनर के पास Firm Registration certificate/PAN/TIN/GST No. (जो लागू हो) होना चाहिए।
Quotationer must have Firm Registration certificate/PAN/TIN/GST No. (whichever is applicable)
9. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।
Undersigned reserves the right to accept or reject any or all the quotations without assigning any reason thereof.
10. कार्य की मात्रा कायदश के समय या कार्य करने के दौरान बढ़ाई या कम की जा सकती हैं।
The quantity of work may be increased or decreased at the time of work order or during the time of execution.
11. कोटेशन स्वीकृत होने पर, फर्म/एजेंसी को किसी भी वाणिज्यिक बैंक से Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty के रूप में निविदा राशि के 3% की दर से परफॉरमेंस गारंटी जमा करनी होगी जो की अधिशाषी अभियंता, चंबल मण्डल, के.ज.आ., जयपुर को देय होगी। परफॉरमेंस गारंटी कार्य समाप्त होने के 60 दिन बाद तक वैध होनी चाहिए।
On acceptance of the quotation, the Firm/Agency shall have to submit performance Guarantee @ 3% of the tendered amount in the form of an Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty from any of the commercial bank in favour of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur payable at Jaipur. This should remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of work.
12. कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के बाद सम्पूर्ण भुगतान में से आवश्यक कटौती (2.5 % Security Deposit, 2 % GST, 2% TDS, 1% Labour Cess) पश्चात भुगतान को ECS/RTGS के द्वारा किया जायेगा। अमानत राशी (Security Deposit) का भुगतान कार्य समाप्त होने के 06 माह के पश्चात किया जायेगा।
Payment will be made through ECS/RTGS, only after satisfactory completion of work and deduction of necessary Deductions (2.5% Security Deposit, 2% GST, 2% TDS, 1% Labour Cess). Security Deposit amount will be given after 06 months of completion of work.

Handwritten signature

अधिशाषी अभियंता
चम्बल मंडल, के.ज.आ., जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सहायक लेखाधिकारी, लेखा शाखा, चम्बल मंडल, जयपुर।
2. उप मंडलीय अभियंता, ऊ.च.उ.मं., इंदौर।
3. सहायक, पत्राचार शाखा, चम्बल मंडल, जयपुर।
4. सूचना पट्ट, चम्बल मंडल, जयपुर।

Schedule of Quantity

Name of work: Repair & Renovation of Temporary Tin Shade at Mahidpur GDSQ Site under Upper Chambal Sub Division, CWC, Indore.

Sr. No.	Description of work	Qty.	Unit	Rate (incl. GST)	Amount (incl. GST)
1	Demolishing brick work manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge. In cement mortar	3.975	cum		
2	Demolishing cement concrete manually/ by mechanical means including disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer - in - charge. Nominal concrete 1:4:8 or leaner mix (i/c equivalent design mix)	2.275	cum		
3	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) /manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kinds of soil.	2.322	cum		
4	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level: 1:5:10 (1 cement : 5 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size derived from natural sources)	0.774	cum		
5	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level in all shapes and sizes in : Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	5.598	cum		
6	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level: 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 20 mm. nominal size derived from natural sources)	4.55	cum		
7	CEMENT PLASTER (IN FINE SAND) 20 mm cement plaster of mix: 1:4 (1 cement: 4 fine sand)	17.46	sqm.		
8	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade: Two or more coats on new work	16.656	sqm.		
9	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade: One or more coats on old work.	158.80	sqm.		
Total Amount (Including GST) in Rs.					
(In Words) Rs.					

Terms & conditions: - As per NIQ

Issuing Authority

Sd/-

Executive Engineer
Chambal Division

Signature of Contractor

Seal
Address