



84/93-96, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर -302033  
फोन: 0141-2790065, ई-मेल: chambalwc@yahoo.co.in

पत्र क्रमांक: चमज/मु. - 1/2022/195-97

दिनांक: 06/11/2022

### **कोटेशन आमंत्रण सूचना ( NOTICE INVITING QUOTATION )**

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, जयपुर द्वारा अधिकृत तथा योग्य बोली लगाने वाली से "मध्य चम्बल उप मंडल कोटा में पाथवे के साइडवॉल की मरम्मत, अर्थ फिलिंग का कार्य और कार्यालय भवन के पिछले हिस्से में इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाना का कोटेशन" लिखा हुआ मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

Sealed quotation super scribed as "Quotation of Repairing of sidewall of pathway, Earth filling work and lying of interlocking tiles at backside of office building at MCSD Kota" are invited for and on behalf of the President of India by the Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur from the authorized and eligible bidders.

#### **नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)**

- मुहरबंद कोटेशन अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 10-01-2022 अपरान्ह 03.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए, जो उसी दिन अर्थात् 10-01-2022 अपरान्ह 03.30 बजे अधोहस्ताक्षरी तथा बोली लगाने वाले या उसके प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे की उपस्थिति में खोली जाएगी।  
The sealed quotation shall reach to the office of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur on or before 10-01-2022 upto 03.00 P.M. and will be opened on the same day i.e. 10-01-2022 at 03.30 P.M. in the presence of undersign and bidders or their representative who may likely to be present at the time of opening of quotations.
- मुहरबंद कोटेशन के साथ रुपये 2900/- की ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर के रूप में अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केजआ, जयपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ईएमडी के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।  
The EMD of Rs. 2900/- in the form of Demand Draft/Bankers Cheque/FDR in favor of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur should be enclosed with sealed quotation. Quotations received without EMD of Rs. 2900/- will be summarily rejected.
- कोटेशन की स्वीकृति पर, सफल बोलीदाता को उद्धृत राशि के 5% की दर से PG जमा करना आवश्यक है। पीजी जमा करने पर कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पत्र जारी किया जाएगा।  
On acceptance of quotation, the successful bidder is required to submit PG @ 5% of Quoted amount. On submission of PG necessary letter for commencement of work will be issued.
- कार्य करने की अवधि कायदेशि जारी होने के बाद से 30 दिन की रहेगी।  
Work shall be carried within 30 days after issue of work order.
- कोटेशन में दर्शायी दरे अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए।  
Rates shall be quoted both in figure as well as words also in the quotation.
- उक्त कार्य हेतु इस्तेमाल में लिया गया सामान अच्छी गुणवत्ता का एवं दिए गये विशेष विवरण के अनुसार तथा त्रुटी रहित होना चाहिए।

The material used for above mentioned work must be of standard quality and as per specifications and free from all the defects.

7. कोटेशन में दर्शायी दरे के कोटेशन खुलने के दिन से कम से कम 60 दिन तक वैध होनी चाहिए।  
Rates quoted should be valid at least for 60 days from date of opening.
8. कोटेशनर के पास PAN/TIN/Service Tax Number/GST No. होना चाहिए।  
Quotationers must have PAN/TIN/Service Tax Number/GST No.
9. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।  
Undersigned reserves the right to accept or reject any or all the quotations without assigning any reason thereof.
10. कार्य की मात्रा कार्यदिश के समय या कार्य करने के दौरान बढ़ाई या कम की जा सकती है।  
The quantity of work may be increased or decreased at the time of work order or during the time of execution.
11. कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के बाद सम्पूर्ण भुगतान को ECS/RTGS के द्वारा किया जायेगा।  
Payment will be made through ECS/RTGS, only after satisfactory completion of work.
12. आवश्यक कटौती, यदि कोई है तो, को नियमानुसार बीजक में से कर ली जाएगी।  
Necessary deduction, if any, as per rules will be made from the bill.



अधिशायी अभियंता  
चम्बल मंडल, के.ज.आ., जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. अधीक्षण अभियंता, ज.वि.प्रे.परि., के.ज.आ., वैशाली।
2. उप मंडलीय अभियंता, म.च.उ.मं., कोटा।
3. सूचना पट्ट, चम्बल मंडल, जयपुर।

### Schedule of Quantity

Name of Work: **Repairing of sidewall of pathway, Earth filling work and lying of interlocking tiles at backside of office building at MCSD Kota**

S.N.	Description of Items	Quantity	Unit	Rate (Incl. GST)	Amount (Incl. GST)
1	Demolishing cement concrete manually/ by mechanical means including disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer - in - charge. Nominal concrete 1:3:6 or richer mix (i/c equivalent design mix)	4.375	cum		
2	Excavating, supplying and filling of local earth (including royalty) by mechanical transport upto a lead of 5km also including ramming and watering of the earth in layers not exceeding 20 cm in trenches, plinth, sides of foundation etc. complete.	2.135	cum		
3	Supplying and stacking at site: Moorum	1.601	cum		
4	Providing and laying 60mm thick factory made cement concrete interlocking paver block of M -30 grade made by block making machine with strong vibratory compaction, of approved size, design & shape, laid in required colour and pattern over and including 50mm thick compacted bed of coarse sand, filling the joints with fine sand etc. all complete as per the direction of Engineer-in-charge.	106.756	sqm		
5	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level: 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20mm nominal size).	2.700	cum		
6	12 mm cement plaster of mix : 1:6 (1 cement: 6 fine sand)	49.690	sqm		
<b>Grand Total</b>					

\* Terms & conditions: - As per NIQ

Issuing Authority

Sd/-

Executive Engineer  
Chambal Division

Signature of Contractor

Seal  
Address